

御見積書

No. 17-02

平成17年 2月 4日

水道局 殿

今般、弊社に御見積をご依頼いただきまして、有難く厚く御礼申し上げます。
下記の通り御見積いたしましたので、何卒ご下命賜りたくお願い申し上げます。

御見積金額： 14,582,051円也

内 訳

工事金額： 13,887,668円也

消費税額： 694,383円也

工事 名称：配水管新設工事

工事 場所：国道 号線

工事 期間：

御支払条件：

有効 期限：

備 考：

：

有限会社 **ウイナープライム**
〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17 MRCビル3F
TEL 0263-28-7877(代) FAX 0263-29-2329

		担当者	
--	--	-----	--

【項目一覽表】

配水管新設工事						
名 称 / 形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考	
DIP材料費	1.00	式		4,530,200	内訳表1号	
DIP布設工	1.00	式		897,149	内訳表2号	
土工事費	1.00	式		4,531,040	内訳表3号	
直接工事費	1.00	式		9,958,389		
共通仮設費	1.00	式		1,163,758		
運搬費	1.00	式		233,026		
準備費	1.00	式		123,000		
技術管理費	1.00	式		99,583		
工事原価	1.00	式		10,413,998		
管繕損料	1.00	式		156,209		
労務者輸送費	1.00	式		208,279		
安全費	1.00	式		343,661		
純工事費	1.00	式		11,122,147		
特殊製品費	1.00	式		0		
現場管理費	1.00	式		1,167,825		
工事原価	1.00	式		12,289,972		
一般管理費	1.00	式		1,597,696		

【内訳表1号】

DIP材料費						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 S 形	粉体塗装 S 1種 100mm×4m	72.00	本	29,040	2,090,880	
曲管 S 形	100mm×45°	5.00	個	12,660	63,300	
曲管 S 形	100mm×22° 1/2	2.00	個	12,060	24,120	
曲管 S 形	100mm×11° 1/4	3.00	個	11,790	35,370	
二受T字管	K形 100×75mm	3.00	個	17,640	52,920	
ﾌﾞﾗﾝｼﾞ付T字管	S 形 100×75mm	2.00	個	21,200	42,400	
継輪	S 形 100mm	2.00	個	19,030	38,060	
短管2号	S 形 100mm	1.00	個		11,240	
ﾊﾞﾀﾞｲ弁	FC製 7.5K 150mm	2.00	個	522,000	1,044,000	
ｼﾞｮｲﾝﾄ仕切弁	内ｼﾞｮｲﾝﾄ式 7.5K 100mm 浅埋用	2.00	個	65,500	131,000	
地下式消火栓	単口FCD製 75mm 75形	1.00	基		62,000	
急速空気弁	粉体塗装 7.5K 75mm	1.00	個		79,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管接合材料	S 形 押輪ｷｯﾄ 100mm	93.00	組	8,880	825,840	
特殊割押輪	S 形 TN-35SW 100mm	2.00	組	11,060	22,120	
管表示ﾃｰﾌﾟ	上水道 巾 30mm	325.00	m	22	7,150	
項目計					4,530,200	

【内訳表2号】

DIP布設工						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄管吊込据付工	機械 100mm 2.9t吊	420.00	m	1,028	431,760	代価表1号
メカ継手工	100mm	93.00	口	1,651	153,543	代価表2号
フランジ継手工	7.5K 100mm	8.00	口	1,981	15,848	代価表3号
鋳鉄管切断・溝切り加工	S・S ・NS・UF・KF形 100mm	10.00	箇所	19,686	196,860	代価表4号
S 継手挿口加工	100mm 衽込み式	10.00	口	1,373	13,730	代価表5号
ハタフライ弁設置工	人力 100mm	5.00	基	4,657	23,285	代価表6号
鋳鉄製仕切弁設置工	機械 縦型 100mm 2.9t吊	2.00	基	3,627	7,254	代価表7号
消火栓設置工	機械 地下式 単口	1.00	箇所		6,743	代価表8号
空気弁設置工	75mm	1.00	基		7,273	代価表9号
特殊押輪(離脱防止)メカ継手工	100mm	5.00	口	2,146	10,730	代価表10号
ホリエフレンスリーブ被覆工	100mm	3.10	m	98	303	代価表11号
埋設標識シート工		420.00	m	71	29,820	代価表12号
項目計					897,149	

【内訳表3号】

土工事費						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ掘削積込工	地山 山0.28m ³ 平0.2m ³ 上水用	957.00	m ³	1,376	1,316,832	代価表13号
不陸整正工	基面整正 補足材ヲ	107.00	m ²	296	31,672	代価表14号
バックホウ埋戻工	D W1・2 < 1m ² ヲ ^レ 砂・山砂	4.00	m ³	4,737	18,948	代価表15号
バックホウ埋戻工	ヲ ^レ 山積0.08m ³ 砂・山砂	341.00	m ³	5,284	1,801,844	代価表17号
上層路盤工	1層 t=15cm 粒調碎石 M-40	46.80	m ²	1,124	52,603	代価表18号
上層路盤工	1層 t= 5cm 粒調碎石 M-40	2.20	m ²	756	1,663	代価表19号
ダンプトラック運搬工 4t車	DID:ヲ 13.0km以下 土砂	16.50	m ³	2,310	38,115	代価表20号
アスファルト舗装切断工	舗装版厚10cm以下 プレートの径30cm	85.40	m	331	28,267	代価表21号
バックホウ舗装版破碎積込工	山積0.28m ³ 平積0.2m ³ 厚5cm以内	0.10	m ²	833	83	代価表22号
車道アスファルト舗装工 人力	再生密粒度 As13 t=5cm	49.00	m ²	1,825	89,425	代価表23号
ダンプトラック運搬工 4t車	As・Co塊 DID:アリ 12.0km以下	0.10	m ³	3,080	308	代価表24号
軽量金属支保工	設置 水圧式 ^レ イ ^レ 板 ^レ ト 2段3.5m	360.00	m	685	246,600	代価表25号
軽量鋼矢板建込工	機械 引抜 長2.50m	360.00	m	2,513	904,680	代価表26号
項目計					4,531,040	

【代価表17号内訳】

ハックの埋戻工		クハ 山積0.08m ³ 砂・山砂	100.00m ³ あたり			
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		7.0	人	14,800	103,600	
埋戻用砂・山砂		133.0	m ³	2,050	272,650	
ハックの運転	排出ガス対策用クハ山0.08平0.06m ³	14.3	時間	6,466	92,463	
クハ 運転	60～100kg	3.0	日	19,870	59,610	
諸雑費					77	
計					528,400	
	1m ³ あたり				5,284	

【代価表18号内訳】

上層路盤工		1層 t=15cm 粒調碎石 M-40	100.00㎡あたり			
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		1.77	人	14,800	26,196	
特殊作業員		0.56	人	18,500	10,360	
粒調碎石	40～0mm	19.05	m ³	2,900	55,245	
振動ロー運転	排出ガス対策型 コンパインド 3～4t	0.56	日	28,440	15,926	
諸雑費					4,673	
計					112,400	
	1㎡あたり				1,124	

【代価表23号内訳】

車道アスファルト舗装工 人力		再生密粒度 As13 t=5cm		100.00㎡あたり		
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		0.4	人	21,400	8,560	
特殊作業員		0.8	人	18,500	14,800	
普通作業員		1.6	人	14,800	23,680	
再生アスファルト混合物	密粒度13	12.57	t	7,500	94,275	
アスファルト乳剤	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	126.0	ﾘｯﾄﾙ	46	5,796	
振動ロー運転	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	0.4	日	20,210	8,084	
振動コンパクタ運転	50～60kg	0.8	日	19,250	15,400	
諸雑費					11,905	
計					182,500	
	1㎡あたり				1,825	

【代価表26号内訳】

軽量鋼矢板建込工		機械 引抜 長2.50m		100.00mあたり		
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		2.5	人	21,400	53,500	
特殊作業員		2.5	人	18,500	46,250	
普通作業員		5.0	人	14,800	74,000	
トラックレンタル賃料	4.9t吊り	2.5	日	31,000	77,500	
諸雑費					50	
計					251,300	
	1mあたり				2,513	