

御見積書

No. 0000001000

平成17年 1月31日

設備工事サンプル 殿

今般、弊社に御見積をご依頼いただきまして、有難く厚く御礼申し上げます。
下記の通り御見積いたしましたので、何卒ご下命賜りたくお願い申し上げます。

御見積金額： 18,875,925円也

内 訳

工事金額： 17,977,072円也

消費税額： 898,853円也

工事 名称：給排水衛生設備・空気調和設備工事

工事 場所：松本市井川城

工事 期間：平成17年4月1日～17年6月30日

御支払条件：現金お支払い

有効 期限：お見積提出日より30日間

備 考：

：

有限会社 **ウイナープライム**
〒390-0831 長野県松本市井川城3-12-17 MRCビル3F
TEL 0263-28-7877(代) FAX 0263-29-2329

		担当者	
--	--	-----	--

【項目一覧表】

給排水衛生設備・空調和設備工事						
名 称 / 形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
衛生器具設備工事	1.00	式		943,280	内訳表1号	
排水設備工事	1.00	式		481,520	内訳表2号	
給湯設備工事	1.00	式		212,814	内訳表3号	
給水設備工事	1.00	式		467,091	内訳表4号	
空調配管設備工事	1.00	式		4,052,826	内訳表5号	
空調器機設備工事	1.00	式		1,148,300	内訳表6号	
空調ダクト設備工事	1.00	式		6,061,800	内訳表7号	
直接工事費	1.00	式		13,367,631		
共通仮設費	1.00	式		517,327		
率計上	1.00	式		517,327		
純工事費	1.00	式		13,884,958		
現場管理費	1.00	式		2,361,831		
工事原価	1.00	式		16,246,789		
一般管理費	1.00	式		1,730,283		
工事価格	1.00	式		17,977,072		
消費税	1.00	式		898,853		
請負工事費	1.00	式		18,875,925		

【内訳表1号】

衛生器具設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
NEWワルビ°-ス便器 ヒーター水抜	CFS880BHNCU7+TCF4121-N2	1.00	組		252,000	
ウォシュレット一体形便器 手洗ナシ	ZG1 一般 CES9078ME	1.00	組		247,000	
床置小便器	小形 U308+TEA61ADX	1.00	組		89,680	
NEWシステム・J フロアキャビネット	洗面器用LBX750A1 A・M	1.00	組		54,000	
紙巻器	YH40A ワンタッチ	2.00	組	12,000	24,000	
タオル掛け	YT40KDS4	2.00	組	8,500	17,000	
洗濯機パソ	セット PWF902R/LFPB	1.00	組		28,900	
自動水栓	TEL70ABX	1.00	個		49,400	
自在水栓	T131SU13	1.00	個		4,100	
サーモスタットシャワー金具 台付	TMG46W2	1.00	個		53,400	
収納キャビネット	洗面所用 YM600	1.00	組		6,300	
雑材・消耗品		1.00	式		14,000	
機器取付費		1.00	式		103,500	
項目計					943,280	

【内訳表2号】

排水設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管	埋設 VU 100 複合	45.00	m	4,007	180,315	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VU 100 複合	12.00	m	6,039	72,468	
硬質塩化ビニル管	屋外 VU 75 複合	12.00	m	3,947	47,364	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VU 75 複合	19.00	m	4,679	88,901	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VU 50 複合	12.00	m	3,068	36,816	
床上掃除口	TCOA 50A 黄銅製	2.00	個	2,500	5,000	
塩ビ柵 ST	100-150 H=0.3m ミカゲ蓋 複合	1.00	箇所		7,675	
塩ビ柵 45L	100-150 H=0.5m ミカゲ蓋 複合	1.00	箇所		8,538	
塩ビ柵 90L	100-150 H=0.8m ミカゲ蓋 複合	1.00	箇所		9,833	
塩ビ柵トップ DR	100-150 H=1.0m ミカゲ蓋 複合	1.00	箇所		13,320	
塩ビ柵トップ UT	100x75-150 H=0.3m ミカゲ蓋 複合	1.00	箇所		11,290	
項目計					481,520	

【内訳表3号】

給湯設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐熱性塩ビライニング鋼管 継ぎ接合	屋外 HVA 20A 複合	3.00	m	2,550	7,650	
耐熱性塩ビライニング鋼管 継ぎ接合	屋内一般 HVA 20A 複合	42.00	m	3,007	126,294	
不凍水抜栓(VPシロ付)	MT型 20x0.8m	1.00	本		10,880	
不凍水抜栓(VPシロ付)	MT型 20x0.6m	1.00	本		10,270	
給水・給湯管グラスウール保温工事	屋内露出 20A 複合	20.00	m	1,293	25,860	
給水・給湯管グラスウール保温工事	機械室 ALGC化粧原紙 20A 複合	22.00	m	1,224	26,928	
給水・給湯管グラスウール保温工事	床下・暗渠 防水麻布 20A 複合	3.00	m	1,644	4,932	
項目計					212,814	

【内訳表4号】

給水設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビライン管 鋼管 衽 接合	埋設 VA 25A 複合	21.00	m	2,340	49,140	
硬質塩ビライン管 鋼管 衽 接合	埋設 VA 20A 複合	26.00	m	1,848	48,048	
硬質塩ビライン管 鋼管 衽 接合	屋内一般 VB 15A 複合	44.00	m	2,520	110,880	
硬質塩ビライン管 鋼管 衽 接合	埋設 VD 20A 複合	10.00	m	2,334	23,340	
不凍水抜栓(GP仕様付)(複合)	MT型 13x0.6m(水抜栓取付費,15A)	1.00	本		12,730	
止水栓(複合)	TBH9	1.00	個		6,000	
量水器ホックス(複合)	MB-A 270x140	1.00	個		12,097	
青銅製ゲートバルブ(複合)	5K 15A 給水用	2.00	個	903	1,806	
不凍水抜栓(GP仕様付)	MT型 13x0.6m	11.00	本	9,670	106,370	
給水・給湯管グラスウール保温工事	屋内露出 15A 複合	44.00	m	1,240	54,560	
給水・給湯管グラスウール保温工事	機械室 ALGC化粧原紙 15A 複合	36.00	m	1,170	42,120	
項目計					467,091	

【内訳表5号】

空調配管設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用炭素鋼管(白) 溶接接合	屋内一般 SGP 50A 複合	34.00	m	5,723	194,582	
配管用炭素鋼管(白) 溶接接合	屋内一般 SGP 40A 複合	29.00	m	4,670	135,430	
配管用炭素鋼管(白) 溶接接合	屋内一般 SGP 32A 複合	27.00	m	4,291	115,857	
配管用炭素鋼管(白) 溶接接合	屋内一般 SGP 25A 複合	135.00	m	3,588	484,380	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 50 複合	10.00	m	3,323	33,230	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 40 複合	50.00	m	2,580	129,000	
硬質塩化ビニル管	屋内一般 VP 25 複合	15.00	m	1,889	28,335	
青銅製グローブバルブ	5K 20A	4.00	個	993	3,972	
小型急速空気弁	20 ホール弁付	4.00	個	41,510	166,040	
受水・高置水槽 鋼製タカ	NWRF-10 12000L	1.00	基		1,900,000	
保温工事		1.00	式		709,000	
雑材・消耗品		1.00	式		120,000	
試験調整費		1.00	式		33,000	
項目計					4,052,826	

【内訳表7号】

空調ダクト設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト 低圧ダクト	250mm 厚0.5mm 複合	30.00	m	5,410	162,300	
スパイラルダクト 低圧ダクト	225mm 厚0.5mm 複合	10.00	m	4,910	49,100	
スパイラルダクト 低圧ダクト	200mm 厚0.5mm 複合	6.00	m	4,450	26,700	
スパイラルダクト 低圧ダクト	175mm 厚0.5mm 複合	18.00	m	3,970	71,460	
スパイラルダクト 低圧ダクト	150mm 厚0.5mm 複合	34.00	m	3,610	122,740	
アングルフランジ 工法ダクト 低圧ダクト	厚0.5mm L 450mm 複合	351.00	m ²	5,640	1,979,640	
シーリングディフューザー	C2 #15	3.00	個	4,850	14,550	
シーリングディフューザー	C2 #20	2.00	個	5,540	11,080	
シーリングディフューザー	C2 #25	1.00	個		6,750	
ユニバーサル形吹出口 V	W850 × H300mm	4.00	個	5,410	21,640	
ユニバーサル形吹出口 V	W800 × H300mm	1.00	個		5,200	
ユニバーサル形吹出口 V	W450 × H300mm	1.00	個		3,650	
風量調整ダンパー	VD W300 × H300mm	6.00	個	6,060	36,360	
風量調整ダンパー 丸形	175	6.00	個	5,370	32,220	
風量調整ダンパー 丸形	150	11.00	個	4,980	54,780	
風量調整ダンパー	VD W400 × H300mm	1.00	個		6,620	
防火ダンパー	FD W400 × H300mm	1.00	個		9,670	

【内訳表7号】

空調ダクト設備工事						
名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファン -	3000 × 300 × 300H 複合	1.00	台		123,000	
ファン -	2000 × 300 × 300H 複合	23.00	台	45,980	1,057,540	
ファン -	400 × 400 × 300H 複合	4.00	台	4,610	18,440	
ファン -	500 × 500 × 300H 複合	1.00	m ²		8,420	
保温工事		1.00	式		1,584,270	
機器取付費		1.00	式		590,090	
雑材・消耗品		1.00	式		50,330	
調整費		1.00	式		15,250	
項目計					6,061,800	